

L'anàlisi estructural previ fa evident l'organització en murs de càrrega de la planta, resolent a la vegada la distribució interior. Tots aquests plans interiors, tant de càrrega com de compartimentació i els de tancament, estan executats amb obra de fàbrica, sent aquesta molt variada en la tipologia d'element utilitzat.

La varietat en elements constructius es fa evident en les imatges on a més percep com es combinen diversos sistemes constructius: murs de càrrega, pilars metàl·lics i pilars de formigó in situ; així com forjats unidireccionals complementats amb lloses de formigó de menor cantell.

S'enten doncs, que l'execució de l'obra s'ha pretès des d'un punt de vista on no es volia prioritzar la unificació constructiva sinó l'adaptabilitat de trobar la millor resposta a cada part de l'obra.



IMATGES DEL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ